



CONTAP-182391：更换/重命名以太网交换机后引发 “SwitchInfoUpdateFailure_Alert”

<https://kb-cn.netapp.com/on-prem/ontap/OHW/OHW-Issues/CONTAP-182391>

Updated: 周六, 12 7月 2025 16:29:54 GMT

问题描述

- ONTAP 以太网交换机健康监视器 (CSHM) 可能会引发SwitchInfoUpdateFailure_Alert更换或重命名以太网交换机后。
- 发生这种情况时，交换机条目将从 CSHM 中删除，并且其信息不再更新。
- 必须为新的交换机条目重新配置日志收集。
- 在 CSHM 丢失交换机后，警报将持续最多 7 天。
- 如果在 7 天内重新添加交换机，则定期日志收集可能会自动恢复。

```
hm.alert.raised: Alert Id = SwitchInfoUpdateFailure_Alert , Alerting Resource =  
sw1 raised by monitor ethernet-switch
```